

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE KM. 7+125 AL 11+280) EN LAS LOCALIDADES DE: LA PROMISION, FLORIJOMEL, LA GUASIMA, LA LIMA, IXCATEPEC Y PLACETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXCATEPEC, VER.

METAS DE LA OBRA

1.- LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y 6" DE DIAMETRO.	1,975 ML
GASTO	14 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	5,506 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 689,646

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE TEMAPACHE, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA CAPTACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA UN GASTO DE 3 LPS	
2.-LINEA DE ALIMENTACION AL TANQUE ELEVADO CON TUBERIA DE FoGo DE 3" DE DIAMETRO.	15 ML
3.-CASETA DE CONTROLES EN LA CAPTACION	
4.-TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M DE ALTURA.	
5.-RED DE DISTRIBUCION DE PVC DE 2", 2.5" Y 4" DE DIAMETRO.	4,235 ML
6.-TOMAS DOMICILIARIAS	359 TOMAS
GASTO	2.67 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	1,139 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 1'500,591

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA LAS LOCALIDADES DE CHICONAMEL, AGUAPANI Y TANCAZAHUELA, EN EL MUNICIPO DE CHICONAMEL VER.

METAS DE LA OBRA

1.-FLOCULADOR Y MEDIDOR PARSHALL	
2.-SEDIMENTADOR	
3.-TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADAS	
4.-SISTEMA DE DOSIFICACION	
5.-FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	
6.-REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO	
7.-SUBESTACION ELECTRICA	
GASTO	6.38 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	3,675 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 6'782,907

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHOTE, MPIO. DE COATZINTLA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO	
2.-ELECTRIFICACIÓN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	
3.-CARCAMO DE BOMBEO DE 20 M3 DE CAPACIDAD E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA UN GASTO DE 1.38 LPS.	
4.-CASETA DE CONTROLES	
5.-RED DE DISTRIBUCION DE 1", 1.5" Y 2" DE DIAMETRO.	8,540 ML
7.-TOMAS DOMICILIARIAS	110 TOMAS
GASTO	0.77 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	777 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 1'480,416

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE MESA DE SAN GABRIEL, PALMITLA SAN LORENZO, ZAPOTAL SAN LORENZO, CIRUELAR, AQUICHE, LA ESTANZUELA, RANCHO NUEVO Y MATA TIGRE, MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-LINEA DE DERIVACIÓN DE PVC DE 2" Y 2.5" DE DIÁMETRO.	3,050 ML
2.-TANQUES DE REGULARIZACIÓN ELEVADOS A 10 M DE ALTURA Y DE 20 M3 DE CAPACIDAD.	3 TANQUES
3.-RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC DE 2", 2.5"Y 3" DE DIÁMETRO.	9,489 ML
4.-TOMAS DOMICILIARIAS.	516 TOMAS
GASTO	4.69 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	2,496 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 3'338,991

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA, MUNICIPIO DE FILOMENO MATA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA	177 PZAS
2.-INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO Y CONCRETO SIMPLE DE 8" DE DIAMETRO.	4,009 ML
4.-DESCARGAS DOMICILIARIAS	274 PZAS
5.- INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 6" DE DIAMETRO PARA DESCARGAS.	840 ML
GASTO	17 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	9,453 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 4'846,972

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, DE PAD Y DE ACERO DE 20 Y 30 CM DE DIAMETRO.	1,832 ML
2.-DESCARGAS DOMICILIARIAS	49 PZAS
GASTO	5 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	3,446 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 2'498,391

TARJETA INFORMATIVA

REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO NO. 4 “CERRO DEL ABUELO” Y REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO “FRANCISCO VILLA” Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE “LA RUEDA” EN LA LOCALIDAD DE POZA RICA, MPIO. DE POZA RICA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO TURBINA DE 125 HP CON CAPACIDAD DE 140 LPS	3 BOMBAS
2.-INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO TURBINA DE 50 HP CON CAPACIDAD DE 65 LPS	2 BOMBAS
3.-INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO TURBINA DE 40 HP CON CAPACIDAD DE 21.14 LPS	3 BOMBAS
4.-LINEA DE CONDUCCION DE PVC DE 10” DE DIAMETRO. AL TANQUE LA RUEDA	844 ML
GASTO	35 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	12,175 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 2'498,391

TARJETA INFORMATIVA

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLIPA, MPIO. DE COLIPA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-PRETRATAMIENTO	
2.-REACTOR ANAEROBIO	
3.-FILTRO ANAEROBIO	
4.-LECHO DE SECADO	
5.-TANQUE DE DESINFECCION	
6.-CASETA DE VIGILANCIA	
GASTO	4 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	2,595 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 4'317,275

TARJETA INFORMATIVA

SEGUNDA ETAPA DE LA SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MPIO. DE TUXPAN, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-TOMAS DOMICILIARIAS	2,020 TOMAS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	9,990 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 5'444,506

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEPEXPAN, TLALPAN Y XONOTLA, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-CARCAMO DE BOMBEO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO VERTICAL SUMERGIBLE DE 15 HP PARA UN GASTO DE 2.4 LPS.	
2.-OBRA MECANICA ELECTRICA	
3.-TANQUE PRINCIPAL	
4.-LINEA DE INTERCONEXION MANANTIAL-CARCAMO CON TUBERIA DE Fo.Go. DE 2.5" DE DIAMETRO.	22 ML
5.-LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO ALTANQUE PRINCIPAL, DEL CARCAMO AL TANQUE XONOTLA, DEL TANQUE PRICIPAL AL CRUCERO 1, DEL CRUCERO 1 A TEPEXPAN, DEL CRUCERO 1 AL CRUCERO 2, DEL CRUCERO 2 A SAN JUAN DE LOS LAGOS, DEL CRUCERO 2 A TANQUE TLALPAN, CON TUBERIA DE Fo.Go. DE 1", 1.5" Y 2.5" DE DIAMETRO.	2,311 ML
6.-LINEA DE DISTRIBUCION EN TLALPAN, EN TEPEXPAN Y EN XONOTLA CON TUBERIA DE FOGO DE 1/2", 3/4", 1", 2" Y 3" DE DIAMETRO.	7,840 ML
GASTO	2 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	2,378 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 1'988,159

TARJETA INFORMATIVA

**CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE
XOLOLOYAN, MPIO. DE AYAHUALULCO, VER.**

METAS DE LA OBRA

1.-INSTALACION DE TUBERIA DE PAD DE 20 CM DE DIAMETRO.	4,263 ML
2.-DESCARGAS DOMICILIARIAS	161 PZAS
GASTO	2 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	1,820 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 3'000,000

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TOTOLOCHE, MPIO. DE ISLA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-CASETA DE CONTROL Y CLORACION	
2.- TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30 M3 DE CAP.	
3.-LINEA DE CONDUCCION PVC DE 2.5" DE DIAMETRO.	296 ML
6.-LINEA DE ALIMENTACION DE PVC DE 3" DE DIAMETRO.	181 ML
7.-RED DE DISTRIBUCION DE PVC DE 2" Y 3" DE DIAMETRO.	4,909 ML
8.-TOMAS DOMICILIARIAS	235 TOMAS
GASTO	1.46 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	656 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 1'145,851

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, MPIO DE BENITO JUÁREZ, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-SISTEMA DE CAPTACION	
2.-LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIAMETRO.	856 ML
3.-CARCAMO DE BOMBEO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP PARA UN GASTO DE 6 LPS.	
4.-CASETA DE CONTROLES	
5.-TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 10 M3 DE CAP.	
6.-RED DE DISTRIBUCION DE PAD DE 2" Y 3" DE DIAMETRO.	5,436 ML
7.-TOMAS DOMICILIARIAS	200 TOMAS
GASTO	6.42 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	1,277 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 1'649,489

TARJETA INFORMATIVA

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE DOS RIOS, MIRADORES Y EL LENCERO, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.

METAS DE LA OBRA

1.-INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 Y 30 CM DE DIAMETRO.	2,925 ML
2.-DESCARGAS DOMICILIARIAS	133 PZAS
GASTO	5 LPS
NO. DE HABITANTES BENEFICIADOS	1,730 HAB.
IMPORTE DE LA OBRA	\$ 3'999,989